

(金抜)							

(令和7年度)

令和7年度

高知県高岡郡越知町今成 (今成グラウンド)

今成グラウンド更衣室新築工事

実施設計書

金抜設計書

作業区分	(請負)	直営
工事日数	90 日	
工種区分	新営建築工事	
令和7年11月5日		作成
令和7年11月5日		積算単価適用
単価適用地区	中央西土木事務所 2地区(中部地区)	

工事概要			起工又は変更理由	
今成グラウンド更衣室新築工事				
木造平屋建て(床面積:26.3㎡)				
・建築工事 N=1式				
・電気工事 N=1式				

  

請負対象金額			設計金額	
	消費税込み金額	消費税抜き金額		消費税込み金額
事業費			事業費	
請負対象金額			請負対象金額	
その他			その他	

(科目別内訳)

工 事 費 内 訳 表						
名称		規格	数量	単位	金額	摘要
越知中学校更衣室新築工事			1.00	式		
A	建築工事		1.00	式		
B	電気工事		1.00	式		
	直接工事費 計					
	共通仮設費					
	【純工事費 計】					
	現場管理費					
	【工事原価 計】					
	一般管理費等					
	【工事価格 計】					
	消費税等相当額		10	%		
	請負工事費					

(科目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	仮設工事		1.0	式			
2	木工事		1.0	式			
3	屋根・樋工事		1.0	式			
4	鋼製建具工事		1.0	式			
5	塗装工事		1.0	式			
6	防水工事		1.0	式			
7	その他工事		1.0	式			
8	解体工事		1.0	式			
	計						

(科目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	仮設工事						
	遣り方・墨だし		1.0	式			
	外部足場費	W600 先行手摺 内手摺2段 メッシュシート、昇降階段共	1.0	式			
	内部足場費		1.0	式			
	計						

(科目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	木工事						
	構造木材	2.4m <sup>3</sup> 桧	1.0	式			
	プレカット加工費・運搬費		1.0	式			
	構造下地材	桧 垂木・間柱等モルダー品 1.49m <sup>3</sup>	1.0	式			
	造作材	0.23m <sup>3</sup> 桧 上小節程度	1.0	式			
	構造金物		1.0	式			
	屋根野地板	構造合板 t=12 3×6	28.0	枚			
	壁下地	構造合板 t=12 3×6	38.0	枚			
	内装壁板	杉本実加工 10×135 節有無塗装	21.5	坪			
	内装天井板	杉本実加工 10×135 節有無塗装	9.5	坪			
	軒天板	杉本実加工 10×135 節有無塗装	5.0	坪			
	外壁 グリーン注入材	100φ半割加工 桧 3m	220.0	本			
	土台防腐注入費		0.3	m <sup>3</sup>			
	棚板	500×20×4200 スプル材	18.0	枚			
	大工施工費		1.0	式			
	躯体材一部加工費		1.0	式			
	棚施工費	加工共	1.0	式			
	釘・ビス・接着剤等		1.0	式			

(科目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補足材		1.0	式			
	レッカー費		1.0	式			
	防湿シート張り	材工共 44㎡	1.0	式			
	防蟻処理		1.0	式			
	天井断熱材入れ	100mm	26.0	㎡			材工共
	壁断熱材入れ	50mm	43.0	㎡			材工共
	計						

(科目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	屋根・樋工事						
	縦ハゼ葺きH30	GLカラー t=0.4mm	41.7	m <sup>2</sup>			
	タイベックルーフィング		1.0	本			
	唐草	GLカラー t=0.4mm	26.8	m			
	棟包み	GLカラー t=0.4mm	8.5	m			
	破風板・鼻隠し包み	GLカラー t=0.4mm	26.8	m			
	軒樋 SUS金物共	パナソニック・グランスケア 【同等品以上】	17.0	m			
	集水器		2.0	ヶ所			
	縦樋・SUS金物	パナソニック・ハイ丸60φ 【同等品以上】	6.0	m			
	土台水切り	GLカラー t=0.4mm	21.0	m			
	桁小口包み	GLカラー t=0.4mm	6.0	ヶ所			
	サッシ取合水切り	GLカラー t=0.4mm	40.0	m			
	雑費		1.0	式			
	計						

(科目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鋼製建具工事						
	AD-1 フラッシュドア	標準枠＋パネルドア 730×1830	2.0	ヶ所			
	ドアクローザー		2.0	ヶ所			
	AW-1 マティーオ 引き違い窓	単体サッシ・窓タイプ 1690×970	6.0	ヶ所			
	網戸		6.0	ヶ所			
	ガラス	型ペアガラス	12.0	枚			
	取付工事費		1.0	式			
	計						

(科目別内訳)

[illegible]

(科目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	防水工事						
	サッシ取合シール打ち		42.4	m			
	壁取合シール打ち		12.0	m			
	計						

(科目別内訳)

[illegible]

(科目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	解体工事						
	既存更衣室解体						
	上屋木造解体		28.0	m <sup>2</sup>			
	廃棄物処分費		1.0	式			
	計						

(科目別内訳)

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気工事						
	照明器具LEDベースライト照明	40w×2灯相当 (5200lm)	2.0	台			
	電線	EEF2.0-2c	25.0	m			
	電線	EEF2.0-3c	10.0	m			
	電線	EEF1.6-2c	15.0	m			
	スイッチボックス	1個用	6.0	個			
	コンセント2P	新金属プレート	4.0	個			
	片きりスイッチ	新金属プレート	1.0	個			
	既設配管、プルボックス移設工事		1.0	式			
	雑材及び消耗品		1.0	式			
	現場諸経費		1.0	式			
	計						